

**MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC**

Av. 7 de Setembro, 548 CEP: 89838-000

Fone: (49) 3342-1111

CNPJ: 83.009.902/0001-16

e-mail – engenharia@galvao.sc.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Ampliação do Centro de Convivência dos Idosos - Etapa 2

Área: aprox. 680,00 m²

LOTE	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	UNID.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR	%
					MAT (R\$)	MAT (R\$)	BDI 15%	
4		PISO						
4.1	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	45,00	m ³	280,00	12.600,00	14.490,00	26,08
		Total do grupo				12.600,00	14.490,00	26,08
5		REVESTIMENTO PISO						
5.1	1287	Piso em cerâmica acetinada, PEI maior ou igual a 4	680,00	m ²	17,00	11.560,00	13.294,00	23,93
5.2	34357	Rejunte colorido.	170,00	kg	2,82	479,40	551,31	0,99
5.3	*	Argamassa colante AC-II-E (revestimentos cerâmicos).	136,00	20 kg	20,00	2.720,00	3.128,00	5,63
5.4	4721	Pedra britada n. 1 posto pedraira/fornecedor, sem frete. (lastro do piso)	45,00	m ³	60,00	2.700,00	3.105,00	5,59
5.5	21141	Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-92, (1,48 kg/m ²), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 X 60 m de comprimento, espaçamento da malha = 15 X 15 cm. (para o piso)	680,00	m ²	6,84	4.651,20	5.348,88	9,63
		Total do grupo				22.110,60	25.427,19	45,77
6		MÃO-DE-OBRA						
6.1	88256	MÃO-DE-OBRA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO E AZULEJISTA (COMPLETO)	680	m ²	20,00	13.600,00	15.640,00	28,15
		Total do grupo				13.600,00	15.640,00	28,15
TOTAL						48.310,60	55.557,19	100,00

Valores de referência da tabela SINAPI 09/2017

* Preço médio com base no mercado local

TOTAL DO ORÇAMENTO 55.557,19R\$/m² **81,70**