

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046061-83	Nº SICONV 862545/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GALVÃO/SC
			BDI 1 27,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									488.627,09	
Meta	Meta	1.			DISCRIMINAÇÃO					-	488.627,09	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.163,42	
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	313,17	BDI 1	397,73	1.590,92	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.375,00	2,00	BDI 1	2,54	3.492,50	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	16,00	250,00	BDI 1	317,50	5.080,00	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			INFRAESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA					-	91.690,92	
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			FUNDAÇÃO					-	25.727,83	
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	26,88	69,55	BDI 1	88,33	2.374,31	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,88	34,41	BDI 1	43,70	388,06	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.3.	SINAPI	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	0,90	101,15	BDI 1	128,46	115,61	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.4.	Cotação	COTAÇÃO 01	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	UNIDADE	32,00	300,00	BDI 1	381,00	12.192,00	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.5.	Composição	COMP01	CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO	M³	18,00	375,32	BDI 1	476,66	8.579,88	RA
Serviço	Serviço	1.2.1.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	175,95	9,30	BDI 1	11,81	2.077,97	RA
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			VIGA BALDRAME					-	12.623,09	
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	6,14	56,76	BDI 1	72,09	442,63	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	SINAPI	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	1,02	101,15	BDI 1	128,46	131,03	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	Composição	COMP02	CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME	M³	6,14	359,88	BDI 1	457,05	2.806,29	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,67	11,50	BDI 1	14,61	1.616,89	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	231,15	9,30	BDI 1	11,81	2.729,88	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	87,78	43,92	BDI 1	55,78	4.896,37	RA
Nível 3	Nível 3	1.2.3.			PILARES					-	53.340,00	
Serviço	Serviço	1.2.3.1.	Cotação	COTAÇÃO02	PILAR PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO 25X35CM H=6,00M	M³	21,00	2.000,00	BDI 1	2.540,00	53.340,00	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	770,74	
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	69,75	8,70	BDI 1	11,05	770,74	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			COBERTURA - ESTRUTURA					-	157.162,50	
Serviço	Serviço	1.4.0.1.	SINAPI	72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.375,00	90,00	BDI 1	114,30	157.162,50	RA
Nível 2	Nível 2	1.5.			COBERTURA - FECHAMENTO					-	58.319,92	
Serviço	Serviço	1.5.0.1.	SINAPI-I	7238	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM	M2	1.631,00	20,00	BDI 1	25,40	41.427,40	RA

RECURSO
↓

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046061-83	Nº SICONV 862545/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GALVÃO/SC
			BDI 1 27,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									488.627,09	
Serviço	Serviço	1.5.0.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00	106,56	BDI 1	135,33	13.533,00	RA
Serviço	Serviço	1.5.0.3.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	72,00	36,74	BDI 1	46,66	3.359,52	RA
Nível 2	Nível 2	1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	89.576,44	
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI-I	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	68,75	65,46	BDI 1	83,13	5.715,19	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.2.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1.375,00	1,02	BDI 1	1,30	1.787,50	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.3.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.375,00	42,00	BDI 1	53,34	73.342,50	RA
Serviço	Serviço	1.6.0.4.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1.375,00	5,00	BDI 1	6,35	8.731,25	RA
Nível 2	Nível 2	1.7.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	14.401,01	
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI-I	39756	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	301,17	BDI 1	382,49	382,49	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.2.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	35,41	BDI 1	44,97	629,58	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.3.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	30,00	266,31	BDI 1	338,21	10.146,30	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.4.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	17,32	BDI 1	22,00	264,00	RA
Serviço	Serviço	1.7.0.5.	SINAPI	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	14,00	167,53	BDI 1	212,76	2.978,64	RA
Nível 2	Nível 2	1.8.			INSTALAÇÃO PREVENTIVA DE INCÊNDIO					-	5.608,60	
Serviço	Serviço	1.8.0.1.	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	106,43	BDI 1	135,17	540,68	RA
Serviço	Serviço	1.8.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	35,58	BDI 1	45,19	135,57	RA
Serviço	Serviço	1.8.0.3.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	21,24	BDI 1	26,97	80,91	RA
Serviço	Serviço	1.8.0.4.	Cotação	COTAÇÃO03	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2x55W	UNIDADE	4,00	700,00	BDI 1	889,00	3.556,00	RA
Serviço	Serviço	1.8.0.5.	Cotação	COTAÇÃO04	LUMINÁRIA SAÍDA instalação e fixação	UNIDADE	8,00	127,50	BDI 1	161,93	1.295,44	RA
Nível 2	Nível 2	1.9.			COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA					-	36.346,58	
Serviço	Serviço	1.9.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.375,00	2,14	BDI 1	2,72	3.740,00	RA
Serviço	Serviço	1.9.0.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	254,86	9,54	BDI 1	12,12	3.088,90	RA

RECURSO
↓

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046061-83	Nº SICONV 862545/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GALVÃO/SC
			BDI 1 27,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									488.627,09	
Serviço	Serviço	1.9.0.3.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	1.375,00	12,28	BDI 1	15,60	21.450,00	RA
Serviço	Serviço	1.9.0.4.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.952,80	BDI 1	5.020,06	5.020,06	RA
Serviço	Serviço	1.9.0.5.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.399,70	BDI 1	3.047,62	3.047,62	RA
Nível 2	Nível 2	1.10.			SPDA					-	18.047,94	
Serviço	Serviço	1.10.0.1.	SINAPI-I	11054	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	UN	12,00	0,02	BDI 1	0,03	0,36	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.2.	SINAPI-I	1577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	12,00	1,45	BDI 1	1,84	22,08	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.3.	SINAPI-I	11270	ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM	UN	36,00	1,56	BDI 1	1,98	71,28	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.4.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12,00	4,66	BDI 1	5,92	71,04	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.5.	SINAPI-I	11057	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ")	UN	144,00	0,09	BDI 1	0,11	15,84	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.6.	SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	144,00	0,19	BDI 1	0,24	34,56	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.7.	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	23,44	BDI 1	29,77	3.572,40	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.8.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00	33,35	BDI 1	42,35	10.164,00	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.9.	SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	12,00	28,80	BDI 1	36,58	438,96	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.10.	SINAPI-I	3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	12,00	48,16	BDI 1	61,16	733,92	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.11.	SINAPI-I	12732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	12,00	140,30	BDI 1	178,18	2.138,16	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.12.	Cotação	COTAÇÃO12	MOLDE EGYC 16Y3 PARA CABO 50mm² E HASTE 5/8"	0	1,00	312,49	BDI 1	396,86	396,86	RA
Serviço	Serviço	1.10.0.13.	Cotação	COTAÇÃO13	MOLDE EGYB 16Y2 PARA CABO 35mm² E HASTE 5/8"	UNIDADE	1,00	305,89	BDI 1	388,48	388,48	RA
Nível 2	Nível 2	1.11.			ALARME DE INCÊNDIO					-	6.539,02	
Serviço	Serviço	1.11.0.1.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	240,69	BDI 1	305,68	305,68	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.2.	SINAPI-I	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,00	11,19	BDI 1	14,21	14,21	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.3.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	2,21	BDI 1	2,81	337,20	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.4.	SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	1,00	17,41	BDI 1	22,11	22,11	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.5.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	15,00	3,60	BDI 1	4,57	68,55	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.6.	SINAPI-I	400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	30,00	0,42	BDI 1	0,53	15,90	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.7.	SINAPI-I	1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	10,00	0,80	BDI 1	1,02	10,20	RA

RECURSO
↓

MENU

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

 Grau de Sigilo
#PÚBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 1046061-83	Nº SICONV 862545/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 GALVÃO/SC	BDI 1 27,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									488.627,09	
Serviço	Serviço	1.11.0.8.	SINAPI	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	9,96	BDI 1	12,65	63,25	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.9.	SINAPI-I	34602	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	150,00	2,27	BDI 1	2,88	432,00	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.10.	SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	68,00	0,10	BDI 1	0,13	8,84	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.11.	SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	68,00	0,04	BDI 1	0,05	3,40	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.12.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	2,00	11,85	BDI 1	15,05	30,10	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.13.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	7,57	BDI 1	9,61	288,30	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.14.	SINAPI-I	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	1,00	17,78	BDI 1	22,58	22,58	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.15.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	10,00	2,27	BDI 1	2,88	28,80	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.16.	SINAPI-I	14053	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	20,00	7,45	BDI 1	9,46	189,20	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.17.	SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	30,00	0,27	BDI 1	0,34	10,20	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.18.	Cotação	COTAÇÃO05	ACIONADOR MANUAL COM SIRENE	UNIDADE	5,00	86,66	BDI 1	110,06	550,30	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.19.	Cotação	COTAÇÃO06	SIRENE DNI	UNIDADE	5,00	460,35	BDI 1	584,64	2.923,20	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.20.	Cotação	COTAÇÃO07	TRILHO PRE GALVANIZADO	M	1,00	13,15	BDI 1	16,70	16,70	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.21.	Cotação	COTAÇÃO08	CANALETA 20X10X2000mm	UNIDADE	10,00	5,00	BDI 1	6,35	63,50	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.22.	Cotação	COTAÇÃO09	MATA JUNTA 90° HORIZONTAL	UNIDADE	10,00	0,62	BDI 1	0,79	7,90	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.23.	Cotação	COTAÇÃO10	CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL 12VCC C BATERIA	UNIDADE	1,00	850,00	BDI 1	1.079,50	1.079,50	RA
Serviço	Serviço	1.11.0.24.	Cotação	COTAÇÃO11	TERMINAL DE COMPRESSÃO 35mm²	UNIDADE	12,00	3,11	BDI 1	3,95	47,40	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GALVÃO/SC

Local

sexta-feira, 14 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: AMARILDO M. RIBEIRO

CREA/CAU: 048003-9

ART/RRT: 0