



**MUNICÍPIO DE GALVÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA**

MEMORIAL DESCRITIVO

**Piso Cancha de Bocha Centro de Convivência dos
Idosos**

Setembro 2019

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de piso para nova Cancha de Bocha no Centro de Convivência dos Idosos do Município de Galvão.

Área: 96,00 m².

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na obra em questão. Trata-se da construção do piso para nova cancha de bocha do Centro de Convivência dos Idosos, com dimensões de 24,00 m x 4,00 m (C x L) e área de 96,00 m², conforme projeto.

A construção deverá ser feita de acordo com particularidades do solo, atendendo as necessidades de lazer de seus usuários, a fim de que a mesma tenha condições satisfatórias de uso. A execução deve ser feita com a utilização de boas técnicas e com emprego materiais de primeira qualidade.

A execução da obra será realizada pela EMPRESA CONTRATADA. O Município de Galvão efetuará a aquisição dos materiais de construção que serão utilizados no piso em questão.

PISO

Será executado piso de concreto (radier) em toda área de cancha construída, 96,00 m², espessura de 8,0 cm, com lastro de brita nº. 1 de espessura de 2,0 cm, concreto usinado, $F_{ck} = 20$ Mpa.

O piso deverá ter seu acabamento diferenciado, sendo devidamente nivelado e polido, de modo a corrigir as imperfeições, para receber o carpete posteriormente.

O carpete será adquirido pelo Município de Galvão e deverá ser instalado no piso da cancha pela mesma empresa que será fornecedora.

O piso da cancha de bocha deverá ser executado por empresa que já possui

experiência nesse tipo de obra.

GRADIL

Deverá ser executado gradil de madeira ao redor de 2 lados da cancha de bocha, conforme projeto, com altura final mínima de 0,90 m.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os serviços deverão estar concluídos. Todas as suas instalações deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança do local.

Galvão - SC, 02 de setembro de 2019.

Raphaela Renata Palauro
Engenheira Civil – CREA-SC 126597-4
Município de Galvão – SC