



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO**

MEMORIAL DESCRITIVO ALAMBRADO

DADOS DA OBRA

Obra: ALAMBRADOS

Local: Escolas a serem definidas pelo contratante no município de Galvão

Município: Galvão - SC

Total de Alambrados:

Alambrado 1 - 25x40m

Alambrado 2 - 16x25m

Alambrado 3 – 20x32m

Alambrado 4 – 20x38m

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Galvão

CNPJ: 83.009.902/0001-16

Endereço: Avenida, 548, Centro

CEP: 89.838-000

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Patricia R. L. Longo

CREA SC: 098741-9

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados para a execução de alambrado nos locais especificados pelo contratante dentro do perímetro do município de Galvão – SC.

Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas e ABNT. A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento na execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refaze-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas técnicas. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

A Contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para seus colaboradores, fornecendo os equipamentos necessários para que tais sejam seguidas corretamente.

A Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO**

2. ALAMBRADO

A contratante deverá executar a base para fixação da estrutura do Alamedrado. A base para deverá possuir as dimensões especificadas em projeto. A contratada deverá realizar a fixação de tubo de Ferro DN 3'', com espessura da chapa de 2,25mm, na altura de 5,00m, sendo 1,00m, concretado junto com a fundação e nas laterais tubo de Ferro DN 2'', na altura de 2,50m, sendo 0,50m, concretado junto com a fundação

O cercamento deverá ser realizado em tela galvanizada soldada em malha # 8x8cm com altura de 5,00m e 2,50m nas laterias, conforme especificado em projeto arquitetônico.

3. LIMPEZA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira.

A obra só será liberada após cuidadosa fiscalização e constatação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à finalidade que se destinam. Deverão obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT, no que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos.

Galvão – SC, 25 de abril de 2023

ENGENHEIRA CIVIL

Patricia Rossoni Losso Longo

PREFEITO MUNICIPAL

Admir Edi Dalla Cort

